別紙１　工事費内訳書作成例(土木工事)　　年　月　日

工事費内訳書（土木工事）

住　　所
商号または名称
氏　　名

工　事　名	8〇〇第〇〇号　〇〇〇〇工事
工　事　場　所	笠間市〇〇地内

工事区分、工種、種別、細別、規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路改良				18,135,000	
道路土工				1,380,000	
掘削工				1,380,000	
土砂掘削	2,000	m^3		300,000	
バックホウ掘削積込	2,000	m^3	150	300,000	
路体盛土工				130,000	
流用土路体	1,000	m^3	130	130,000	
不足土				950,000	
不足土搬入	1,000	m^3		950,000	
不足土運搬（20km）	1,000	m^3	950	950,000	
擁壁工				16,400,000	
作業土工				1,350,000	
床堀	600	m^3	250	150,000	
埋戻し	600	m^3	2,000	1,200,000	
現場打擁壁工				15,050,000	
均しコンクリート（18-8-25（高炉））	300	m^3	1,600	480,000	
コンクリート（18-8-25（高炉））	400	m^3	15,000	6,000,000	
型枠（均しコンクリート用）	40	m^2	3,000	120,000	
型枠（擁壁本体用）	1,200	m^2	7,000	8,400,000	
諸材料（目地材、水抜パイプ）	1	式	50,000	50,000	
仮設工				355,000	
工事用道路				355,000	
工事用道路盛土	500	m^3	500	250,000	
路盤工（t=200mm）	100	m^2	700	70,000	
敷鉄板設置・撤去	10	枚	1,500	15,000	
敷鉄板損料	10	枚	2,000	20,000	
直接工事費				18,135,000	A
共通仮設				3,851,000	B
共通仮設費（積上分）				651,000	
運搬費				651,000	
建設機械分解組立輸送費	1	式		400,000	
仮設材運搬・積込・取卸費	17	t	3,000	51,000	
現場環境改善費	1	式		200,000	
共通仮設費（率計上分）				3,200,000	
共通仮設費計				3,851,000	
純工事費				21,986,000	
現場管理費				5,801,000	C
工事原価				27,787,000	
一般管理費等				3,700,000	D
契約保証費用				13,000	E
工事費計				31,500,000	A＋B＋C＋D＋E
見積価格（入札書の見積金額）				31,500,000	

（直接工事費のうち、材料費　〇〇〇円）
（直接工事費のうち、労務費　〇〇〇円）
（現場管理費のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額　〇〇〇円）
（現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金　〇〇〇円）
（工事原価のうち、安全衛生経費　〇〇〇円）

※ 作成にあたっては、「工事費内訳書作成に関する注意事項　別紙１」に留意すること。